


DZIENNYM PUNKT OPIEKI NAD DZIEĆMI

Nr pom.	Nazwa pozycji	Powierzchnia użytkowa [m ²]	Rodzaj posadzki	Wysokość pom.
0.1	wiatrołap	16,20	terakota	min. 3,00
0.2	sala dzieci	52,74	linoleum	min. 3,00
0.3	sanitariaty dla dzieci	7,83	terakota	min. 2,70
0.4	pom. gospodarcze (przeziwiewny i wykładanie posławk)	4,19	terakota	min. 2,70
0.5	pom. odbierania posiłków	3,87	terakota	min. 2,70
0.6	wc ogólnodostępny	3,94	terakota	min. 2,70
0.7	sztnia	6,91	terakota	min. 2,70
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA		95,68		

ŚWIETLICA WIEJSKA

0.8	pom. pomocnicze	23,54	gres	min. 3,00
0.9	pom. porządkowe	2,05	gres	min. 2,70
0.10	WC M	4,72	gres	min. 2,70
0.11	pom. techniczne	5,17	gres	min. 3,00
0.12	pom. gospodarcze	21,20	gres	min. 3,00
0.13	sala	77,50	gres	min. 3,00
0.14	WC niepełnospr.+WCD	3,94	gres	min. 2,80
		138,12		
taras		45,00	plyta tarasowa	—



LEGENDA

— Instalacja kanalizacji sanitarnej

○ KS1...5 Pion kanalizacji sanitarnej

UWAGI:

Kratka odpływowa w kotłowni dostosowana do pomieszczeń z gazem LPG

Każdy pion KS wyposażać w rewizję

Piony KS1, KS2, KS3 połączyć w jeden pion odpowietrzający d110 i wyprowadzić ponad dach, zakończyć wywiewką

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

nazwa inwestycji

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w trakcie budowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na żłobek

adres inwestycji

Ogrodzona, gm. Łęki Szlacheckie, dz nr ew. 255/1, 255/2, obręb Ogrodzona
Zbigniew Mrugeła
Ręczno, ul. Nowa 12

ZIBI PROJEKT

Usługi projektowo-kosztorsowe dla budownictwa

kom. 698 861 271,
email: biuro@zibiprojekt.pl

nazwa rysunku

RZUT PARTERU - WEW. KAN. SANITARNA

inst. sanit.

skala

1:100

nr rys.

S-03Z

data

10.2018 r.

podpis

podpis

podpis